



Branża budowlana - plan zagospodarowania, architektura, konstrukcja, drogi

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.B.	1.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej wind i podnośników dla niepełnosprawnych.	Przekazujemy standardy wymagane przez francuzodawcę oraz zaakceptowane przed Vocą odstępstwa. Przekazujemy także dobór wind opracowany na podstawie firmy Kone (dopuszczalne wszystkie inne równoważne rozwiązania). Standard wykonczenia wewnętrznego znajduje się na rzutach architektury - finalny dobór do akceptacji Architekta na etapie wykonawczym. Podnośniki dla nps - zewnętrzna wg detalu HKA-PW-A-DET-11-01. Dołączamy przykładowy dobór platform, rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy. Platformy w kolorze grafiowym, zgodnie z wytycznymi konserwatora wymiary podnośników należy minimalizować - docelowo dobór do akceptacji Architekta na etapie wykonawczym.	03.06.2022
2.B.	2.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie detalu mocowania konstrukcji żaluzji akustycznych na dachu oraz logotypu do stropu Akerman.	Detale zostały uzupełnione, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji oraz w wydaniu odpowiedzi 31.05.2022	03.06.2022
3.B.	3.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu renowacji balustrad wewnętrznych.	W klatce północnej przy renowacji balustrady w programie prac należy przewidzieć: 1.Demontaż/rozbiórka balustrad, 2.Oczyszczenie 3.Dezynfekcja 4. Piaskowanie, 5. Uzupełnienie i wyprostowanie ubytków, 6. Impregnacja powierzchni 7.Malowanie na kolor według projektu wnętrz. 8.Odnowienie poręczu z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.	03.06.2022
4.B.	4.	26.05.2022		Prosimy o informację co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem meblowym wszystkich pomieszczeń, stolarką okienną i drzwiową, wyposażeniem elektrycznym, armaturą łazienkową, wykładzinami, itp.	Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.	03.06.2022
5.B.	5.	26.05.2022		Prosimy o wskazanie co i w jakich ilościach wchodzi w zakres demontażu wyposażenia meblowego.	Do decyzji Inwestora - w trakcie ustalania, informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie. Decyzją Inwestora w zakresie wyposażenia istniejącego na piętrach od 2 do 4 (włącznie) Inwestor we własnym zakresie zagospodaruje wyposażenie. W zakresie wyposażenia w telewizory Inwestor zdemontuje siłami własnymi całość wyposażenia na wszystkich kondygnacjach tj. od 1 do 10. W zakresie wyposażenia meblowego dla pięter od 2 do 4 (włącznie) Inwestor zdemontuje je we własnym zakresie. Piętra 1 oraz od 5 do 10 (włącznie) podlega utylizacji - po stronie Wykonawcy.	03.06.2022/ 13.06.2022
6.B.	6.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy odnowieniu witrzyn wejściowych .	Przeszklenia wejściowe istniejące firmy Wujek s.c. należy poddać remontowi (wg wytycznych producenta należy przede wszystkim dostosować je do normy EN16005 (dostosować do wytycznych ppoż., ekspertyzy), m.in. sterownik, silnik, pasek zębaty, mechanizm nawrotny, okablowanie itd. - do ostatecznej konsultacji z Producentem przeszklenia - należy także drzwi oczyścić, wymienić/naprawić ew. uszkodzone elementy oraz uzupełnić wyposażenie zgodnie z projektem wykonawczym, w tym montaż silowników do automatycznego otwarcia w trakcie pożaru - kompensacja powietrza).	03.06.2022
7.B.	7.	26.05.2022		Prosimy o podanie wymaganego koloru stolarki drzwiowej - brak w zestawieniu.	Udostępniono w zestawieniu stolarki.	03.06.2022
8.B.	8.	26.05.2022		Prosimy o podanie materiału, koloru oraz szerokości parapetów wewnętrznych - w dokumentacji podano tylko grubość 4 cm (dotyczy pozycji przedmiarowej 285 1071.1096).	W pokojach hotelowych dobrano parapety z konglomeratu, kolor biały, wysunięty poza lico otworu okiennego z każdego boku o 5 cm	03.06.2022
9.B.	9.	26.05.2022	HKA-PW-A-00A-01-01	Prosimy o określenie, czy drzwi do poziomu kanału technicznego mają być odnawiane, czy też dostarczane jako nowe. Na rysunku HKA-PW-A-00A-01-01 RZUT KANAŁU I DACH NISKI brak uwag odnośnie odnawiania, a narzucony jest wymóg EI60 co wskazywałoby na drzwi nowe natomiast w przedmiarze uwzględniono ich odnowienie.	Prosimy o wykonanie nowych, podobnie jak drzwi do maszynowni na dachu wysokim w kolorze białym (dodano do zestawienia).	03.06.2022
10.B.	10.	26.05.2022		Prosimy o podanie zakresu prac jakie należy wykonać przy renowacji neonu na dachu budynku.	Zakres prac do ustalenia na etapie wykonawczym z firmą specjalizującą się w renowacji neonów, w podstawowym zakresie należy zaliczyć jego oczyszczenie oraz odnowienie powłok malarskich wraz z ewentualną wymianą elementów świetlnych.	03.06.2022
11.B.	11.	26.05.2022		Czy renowacji łastyka podlegają dwie klatki schodowe, czy tylko północna?	Opieka konserwatorską objęta jest szczególnie klatka północną, projekt zakłada renowację łastyki zarówno w klatce północnej jak i południowej.	03.06.2022
12.B.	12.	26.05.2022		Jaka ma być powierzchnia wykończenia schodów po renowacji (półmat, połysk).	Zaleceniem konserwatorskim jest wykończenie schodów po renowacji w połysku. Na drodze ewakuacyjnej w hotelach w świetle przepisów nie ma wymagania odnośnie antypoślizgowości posadzki. Jednakże, aby zachować efekty wykończenia na połysk oraz polepszyć parametry można dodatkowo zastosować preparat chemiczny firmy Cts chemisty -AKEMI R9 i zaimpregnować całość schodów. W ten sposób istnieje możliwość uzyskania antypoślizgowości przy jednoczesnym efekcie połysku. Po aplikacji preparatu uzyskuje się dokument potwierdzający antypoślizgowość preparatu.	03.06.2022
13.B.	13.	26.05.2022	HKA-PW-A-DACH-01-01 HKA-PW-A-DACH-01-02 HKA-PW-A-DACH-01-03	W związku z brakiem w Projekcie informacji dotyczących systemu asekuracji na dachu, prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu asekuracji jest poza zakresem Generalnego Wykonawcy.	Prosimy o uwzględnienie systemu asekuracji - montaż do atyki - dołączamy kartę przykładowego systemu oraz rewizję rzut dachu.	03.06.2022
14.B.	14.	26.05.2022		Ze względu na rozbieżności między opisem technicznym branży architektura a przekrojami, prosimy o informację czy istniejąca elewacja z granitu jest do pozostawienia czy do demontażu i wykonania na nowo.	Elewacja z granitu jest przeznaczona do demontażu. Cały budynek powinien zostać ocieplony, elewacja z płyt granitowych do wykonania na nowo - materiał należy przedstawić Pani Konserwator i Architektowi do akceptacji. Wiążące w tym zakresie są wymogi określone w uzgodnieniach na etapie Projektu z Konserwatorem Zabytków.	03.06.2022
15.B.	15.	26.05.2022	HKA-PW-A-ZEST-05-01	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków na klatce schodowej w części północnej należy zachować jedynie istniejący układ okienek natomiast okienka wymienić na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.	Prosimy o doprecyzowanie pytania. Wszystkie okna w budynku Hotelu Katowice podlegają ochronie konserwatorskiej: ich wymiar i układ na elewacji musi być zgodny z stanem istniejącym (czego wynikiem jest wymóg poducia węgarów), podział wg wytycznych konserwatorskich (widoczny na detalu). Wszystkie okna w części wysokiej są nowe).	03.06.2022
16.B.	16.	26.05.2022		Prosimy o przekazanie projektu identyfikacji wizualnej.	System identyfikacji wizualnej należy przewidzieć w wycenie. W ramach nadzoru autorskiego zostanie dopracowane szczegółowe rozwiązanie.	03.06.2022
17.B.	17.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, że na podłogach łazienek pokojowych stosować należy płytki z wykończeniem POLER nie posiadające antypoślizgowości.	Należy stosować płytkę z antypoślizgowością. Wybrana przez Projektanta płytka Fioranese Ceramica -Prestige Black Antique 74x148 ma antypoślizgowość R9, R10B, wykończenie mat	03.06.2022/ 13.06.2022
18.B.	18.	26.05.2022		Prosimy o informację jakie płytki należy stosować w pomieszczeniach sanitarnych (przedmiar 265,149 m2).	W pomieszczeniach sanitarnych części technicznej należy stosować płytkę gresową oznaczoną na rysunku symbolem HKA-T-FF-1 Paradyż. sól-pieprz mat. 30x30cm	03.06.2022
19.B.	19.	26.05.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji udostępnionej Wykonawcy o projekt napraw istniejącej konstrukcji, zgodnie z zapisami z ekspertyzy.	Projekt naprawy znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku na stronach 6-13.	03.06.2022
20.B.	20.	26.05.2022	HKA-A-PW-OT	Czym jest "dodatkowa szlichta" do 4 cm grubości występująca w opisie architektury PW a nie występująca w zestawieniu przegród/posadzek.	Projektowane stropy należy wykonać zgodnie z zestawieniem przegród w połączeniu z operatem akustycznym: warstwa wykończeniowa + system Fermacell 2 E32 (płyta jasnycowa +wełna).	03.06.2022
21.B.	21.	26.05.2022		Prosimy o informację co należy zrobić z zdemontowanymi windami.	Windy wraz z urządzeniami stanowią po rozbiórce własność wykonawcy. W przypadku ich utylizacji Wykonawca winien postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.	03.06.2022
22.B.	22.	26.05.2022	HKA-PW-A-EL-04-01	Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem elewacji dopuszczalna jest wymiana neonu HOTEL KATOWICE na nowy.	Według uzgodnień z konserwatorem zabytków, neon na dachu podlega renowacji.	03.06.2022
23.B.	23.	26.05.2022		Prosimy o udostępnienie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.	Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZK - Formularz Ofertowy	03.06.2022

24.B.	24.	28.05.2022		Prosimy o przekazanie projektu wnętrza dla klatek schodowych.	Projekt wnętrza klatki schodowej został dołączony do dokumentacji	03.06.2022
25.B.	25.	28.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, że świetliki na zapleczu kuchni należy zdemontować i zutylizować. Prosimy o przekazanie rewizji dokumentacji konstrukcji dla stropu na zaplecze kuchni - aktualna dokumentacja nie uwzględnia zaślepienia otworów po świetlikach.	Świetliki w kuchni (nowa lokalizacja - lobby duże) zostawiamy, otworów nie zaślepiamy.	03.06.2022
26.B.	26.	02.06.2022	HKA-PW-IN-P01-FA-Z1-Zestawienie mebli	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji geodezyjnej sieci / instalacji podziemnych / zlokalizowanych na wewnętrznym dziedzińcu obiektu. Chcemy dokonać analizy pod kątem lokalizacji zaplecza/placu składowego itd..	Dołączamy posiadane karty studzienek oraz archiwalną dokumentację kanalizacji na poziomie -1.	13.06.2022
27.B.	27.	02.06.2022	przedmiar robót budowlanych	Czy można w ofercie wycenić sprzęt do wyposażenia sali fitness inny niż Technogym?	Tak, można wycenić w ofercie sprzęt innej firmy, równoważny do zaproponowanego w projekcie.	13.06.2022
28.B.	28.	02.06.2022	Projekt wnętrza	W pozycjach dotyczących wykończenia są wpisane przykładowe produkty - czy w podstawowej wycenie muszą być wycenione konkretne produkty (np.. wykładziny Newmor)? Czy GW może wycenić inny produkt i w uwagach zamieścić informację jakiego producenta dotyczy cena?	Prosimy o wycenianie dobranych elementów wyposażenia - wskazanych w projekcie wykonawczym.	13.06.2022
29.B.	29.	02.06.2022	K-rzut piwnicy R3-A1	Czy wszystkie meble hotelowe mają być z materiałów niepalnych (NRO)?	Siedziska(materiały, pianki(gąbki) oraz meble stałe np. szafa w zabudwie trwale przymocowana do ściany mają spełniać normę EN 1021-1, EN-1021-2 oraz być wykonane z materiałów trudnopalnych	13.06.2022
30.B.	30.	02.06.2022	Projekt wnętrza	Prosimy o informację z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu schodów w poziomie przyziemia, w obecnym pomieszczeniu "BAR NOCNY" (projektowanym "WENTYLATOROWNIA").	Schody wylane żelbetowe, grubość biegu 16cm	13.06.2022
31.B.	31.	02.06.2022	HKA-PW-A-AA-01-01 Przekrój A-A	Prosimy o informację czy na pozostawionych ścianach, od wewnątrz przewidywane jest skuwanie tynku?	Tak, jest przewidywane skuwanie tynku.	13.06.2022
32.B.	32.	02.06.2022	np.: HKA_PW-A-10-02-01 Rzut piętra +1 - cz.2	Przekrój P1 w opisie posiada 20cm warstwę projektowanej izolacji termicznej. Natomiast na przekroju architektury A-A warstwa ta posiada grubość 31cm. Prosimy o informację z jakiej warstwy wykonana jest posadzka na gruncie P1.	Warstwa P1 zakłada: warstwę wykończeniową wg projektu wnętrza, wylewkę betonową min. 5cm (zbrojona siatką zbrojeniową, zgrzewaną o oczkach np. 15x15cm), paroizolację z folii, warstwę izolacji termicznej min. 20cm - styropian EPS 100, 0,036 - układany w dwóch warstwach na miankę, hydroizolacja z dwóch warstw papy, warstwę podkładową z chudego betonu, podsypaną piaskowo-żwirową. Doprecyzowano opis warstw w przekrojach w opisie skorygowano grubość w opisie pod częścią wysoką.	13.06.2022
33.B.	33.	02.06.2022	np.: HKA_PW-A-10-02-01 Rzut przyziemia +1 - cz.2	Prosimy o informację z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-5a	Zgodnie z opisem na rzutach ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 15,5cm, dwustronne poszycie, wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida 155B50 Cicha) lub inne równoważne z przedścianką na instalacje z gk na profilach aluminiowych, profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna.	13.06.2022
34.B.	34.	02.06.2022	HKA_PW-A-01-01-01 Rzut piętra +1 - cz.1	Prosimy o informację z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu SW-6a	Ściana z gk na ruszcie aluminiowym, gr. 12,5cm, dwustronne poszycie, wypełnienie z wełny mineralnej, np.. Nida Cicha (Nida Ściana 125A75/Cicha) lub inne równoważne z przedścianką na instalacje z gk na profilach aluminiowych, profil 5cm, poszycie 2x1,25. W pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna.	13.06.2022
35.B.	35.	02.06.2022	Przedmiar robót budowlanych	Prosimy o informację z jakich warstw składa się ściana o oznaczeniu S-2b	W projekcie nie mamy ściany S-2b (prosimy o wskazanie miejsca).	13.06.2022
36.B.	36.	02.06.2022	A - 04 Rzut piętra 1	Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o "Konstrukcja w poziomie parteru".	Przedmiary znajdują się w udostępnionych plikach.	13.06.2022
37.B.	37.	02.06.2022	HKA-PW-K-0A-rzut piętra tech-rev.1	Prosimy o informację z czego są wykonane oraz jaka jest grubość biegu istniejących schodów prowadzących z kanału technicznego do projektowanego pomieszczenia "SALA KONFERENC." z pierwszego piętra.	Schody wylane żelbetowe, grubość biegu 16cm	13.06.2022
38.B.	38.	02.06.2022	HKA-PW-K-10-00-rzut piętra l-rev.1	Prosimy o podanie rzędnej góry płyty P.S2. znajdującej się na rysunku "HKA-PW-K-0A-rzut piętra tech-rev.1". Jeżeli ta płyta znajduje się w poziomie płyty stropowej ponad kanałem technicznym, to schody prowadzące z projektowanego pomieszczenia "SALA KONFERENC." nakładają się na ww. płytę.	Płyta P.S2 jest w poziomie stropu nad parterem (+4,45)	13.06.2022
39.B.	39.	02.06.2022	A - 03 Parteru	Prosimy o informację z czego wykonana jest istniejąca płyta stropu nad kondygnacjami +1, ..., +9, wokół istniejących szybów windowych (między osiami 2-3 oraz D'-B)	Strop wokół istn. szybów windowych wykonany ze stropu Akermana z dolewkami z żelbetu	13.06.2022
40.B.	40.	02.06.2022		Prosimy o informację co to za element wysowany na rzucie parteru, w inwentaryzacji znajdującej się między osiami 2G i 3 oraz H i F (obecne pomieszczenie "RESTAURACJA") o wymiarach ok. 150x1050cm	Jest to zewnętrzny obrys ścian, nierówna geometria układu pomieszczeń.	13.06.2022
41.B.	41.	02.06.2023		Czy dysponują Państwo dokumentacją archiwalną (inwentaryzacja geodezyjną) kanalizacji (deszczowej? / ogólnospławnej) fiz200, która przebiega wzdłuż południowej elewacji obiektu (plac od strony ul. Piastowskiej)? Chodzi o ew. zlokalizowanie żurawia w tym miejscu /potencjalnie/.	Zdjęcia z wizji lokalnej załączone do opracowania. Inwentaryzację stanowi mapa do celów projektowych. Przekazaliśmy posiadane dokumenty: karty studzienek oraz archiwalną dokumentację kanalizacji na poziomie -1.	13.06.2022
42.B.	42.	03.06.2022		Prosimy o detal zbiornika ppoż? Czy w poniższym pomieszczeniu (pom.nr - 1/84) będzie wykonany zbiornik? Brak szczegółów.		13.06.2022
43.B.	43.	03.06.2022		Prosimy o informację czy dopuszcza się, aby ściany mobilne miały obsługę manualną. Ściana wskazana w zestawieniu SILENTEC TYP 100/110 ACOUSTIC SAR jest półautomatyczna.	ZBIORNIK PPOŻ wg. Wytycznych Producenta, zbiornik wykonywany na wymiar, np. Prod. Amargo (lub inny równoważny) wzmocnienia wg Wytycznych Producenta. (wg opisu na rzucie)	13.06.2022
44.B.	44.	03.06.2022		Prosimy o dokładne określenie izolacyjności akustycznej ścianek mobilnych.	Dopuszcza się manualną obsługę ścianek mobilnych. Nie było konkretnych wytycznych do jego rodzaju. Z akustycznego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy są one obsługiwane manualnie, czy automatycznie. Ważne, aby charakteryzowały się odpowiednio wysoką izolacyjnością akustyczną. Technical Handbook VOCO nie określa doboru systemu ścianek mobilnych. Wg wymagań hotelarskich IHG, po uwzględnieniu przeniesienia bocznego DnT, w ściany między salami konferencyjnymi powinno wynosić minimum 48db (wg polskich norm nie ma wymagań). Sama ściana mobilna powinna charakteryzować się izolacyjnością minimum RA1=47dB (tyle przyjmowali akustycy do obliczeń, chociaż jest to wartość szacunkowa, ponieważ producent ściany mobilnej przyjętej do modelu podaje jedynie wskaźniki Rw, z którego nie można wyznaczyć bezpośredniego RA1).	13.06.2022

[illegible]

65.B.	65.	07.06.2022		Na rzucie parteru konstrukcji wrysowane jest wzmocnienie stropu, detal A oraz B. Na szczególe pokazane jest to wzmocnienie w stropie Akerman, natomiast na przekroju nad parterem widnieje strop kanałowy.	Na rysunku parteru znajduje się wzmocnienie stropu nad piwnicą a na rysunku piętra technicznego znajduje się rzut stropu nad parterem. Strop nad parterem w części wysokiej jest wykonany z płyt kanałowych a nad częścią niską znajduje się strop akermana. (skorygowano na przekroju architektury A-A i B-B rev 02)	13.06.2022
66.B.	66.	07.06.2022		Prosimy o informację czy w oknach O1, O2, O3, O6 jest konieczna wymiana parapetów	We wszystkich oknach wymieniamy parapety.	13.06.2022
67.B.	67.	07.06.2022		Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o belki stropu poziomu 00	Belki stropu parteru są wrysowane na rysunkach. (przekroje na rysunku piwnic). 	13.06.2022
68.B.	68.	07.06.2022		Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem: Poziom -1: Na rzucie architektury w pomieszczeniu -1/11 MAGAZYN SALI KONF. Dwie drzwi w ścianie SW-5 (GK) zostały opisane jako "Drzwi przejrzyste - elementy ścianek przesuwnych". Na rzucie architektury drzwi L.01.29, L.01.48, L.01...53 odporność ogniowa wynosi EI 0, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI 30 Na rzucie architektury drzwi L.01.55, L.01.97 odporność ogniowa wynosi EI 60, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI 30 Na rzucie architektury drzwi L.01.41, L.01.96 odporność ogniowa wynosi EI 60, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają brak odporności ogniowej Na rzucie architektury drzwi L.01.52 odporność ogniowa wynosi EI 30, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają brak odporności ogniowej W przedmiarze występują drzwi L.01.77, natomiast na rzucie architektury brak takich drzwi Na rzucie architektury w pomieszczeniu -1/71 WĘZEL CO występują drzwi o oznaczeniu "NR", brak takich drzwi w zestawieniu Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie -1 nie mają izolacyjności akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi posiadające izolacyjność akustyczną.	Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowej - załącznika otrzymanego odstępstwa i wymogami francuskojęzycznej). Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi: - drzwi do pom. -1/11 drzwi stanowią element ścian przesuwanych, brak wymaganej odporności ogniowej; - drzwi do pom. -1/21 SANIT NPS bez odporności, drzwi do śmietnika wg rzutu architektury EI30, drzwi nr 53 EIS30 (skorygujemy na rzucie arch); - drzwi nr 55 odporność EIS60, drzwi nr 97 EIS30 (zgodnie z rzutem); - drzwi nr 41 - bez odporności, korekta na rzucie, drzwi nr 96 bez odporności, drzwi otwarte w trakcie pożaru, zamknięte na codzień KD - wg rzutu; - drzwi nr 77 zgodnie z zestawieniem to drzwi do wężla co (pom -1/71, dodajemy nr na rzucie); - akustyka wg zestawienia drzwi (korekta akustyki do sal konferencyjnych z komunikacji), akustyka naniesiona na poziom -1 (akustykę należy rozpatrywać łącznie z Operatem Akustycznym)	13.06.2022
69.B.	69.	07.06.2022		Stolarka drzwiowa, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rzutami architektonicznymi, a zestawieniem oraz przedmiarem: Poziom 00: Na rzucie architektury drzwi L.00.21 odporność ogniowa wynosi EI 0, natomiast w przedmiarze te same drzwi mają odporność ogniową EI60 Na rzucie architektury wszystkie drzwi na poziomie 00 nie mają izolacyjności akustycznej, natomiast w przedmiarze oraz w zestawieniu występują drzwi posiadające izolacyjność akustyczną. Poziom 20-80: Na rzutach architektury drzwi L20/80.39 (na każdym piętrze od 2 do 8) posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB Poziom 90-100: Na rzutach architektury drzwi L90/100.37 (na każdym piętrze od 9 do 10) posiadają izolacyjność akustyczną 0 dB, natomiast w zestawieniu te same drzwi posiadają izolacyjność akustyczną 37dB	Odporności ogniowe drzwi prosimy przyjąć wg rzutów architektury (w połączeniu z rzutami dołączonymi do ekspertyzy pożarowej - załącznika otrzymanego odstępstwa i wymogami francuskojęzycznej). Poniżej wyjaśnienia dotyczące konkretnych drzwi: - na rzucie architektury drzwi nr 21 mają odporność EIS60 (wszystkie drzwi na styku z lobby dużym EI60 - poza sanitariatem dla nps); - akustyka wg zestawienia drzwi, drzwi do pokoju/biur wg operatu Ra1>=37dB, do poki także Rw>=29dB (akustykę drzwi należy rozpatrywać łącznie z Operatem Akustycznym)	13.06.2022
70.B.	70.	08.06.2022		Prosimy o weryfikację grubości płyt betonowych z betonu architektonicznego występujących na Patio. Wg podwykonawcy płyty grubości 2 cm będą pękać (biorąc pod uwagę, że jest to taras na gruncie). Sugerujemy zmianę na grubość minimum 4-5 cm.	Po weryfikacji grubości płyt betonowych skłaniamy się również do zastąpienia obecnych płyt betonowych grubości 2cm na 5cm. Załączam do opracowania kartę produktu oraz zaktualizowane zestawienie materiałowe dla patio rev02	13.06.2022
71.B.	71.	08.06.2022		Proszę wskazać lokalizację podnośników schodowych dla niepełnosprawnych z pozycji 1352 oraz 1353.	Podnośniki dla nps zlokalizowane: - przy schodach zewnętrznych - wejście główne do budynku, do lobby dużego, od zachodu (widoczne na rzucie parteru); - przy schodach wewn. na komunikacji, na poziomie -1. (przy windach osobowych)	13.06.2022
72.B.	72.	08.06.2022		Proszę o potwierdzenie, że platforma dla NPS z pozycji 1341 tabeli jest zlokalizowana przy wejściu głównym do hotelu.	Platforma w pozycji 1341 jest zdublowana z pozycją 1353. W korekcie rewizji kosztorysu i przedmiaru pozycja ta została usunięta.	13.06.2022

Branża sanitarna – sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (wod-kan, gaz, kan. deszczowa, hydrantowa, tryskaczowa, grzewcza wentylacyjna, klimatyzacja)

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.S.	1.	27.05.2022		KANALIZACJA: Prosimy o przesłanie schematów kanalizacji deszczowej i sanitarnej ze względu na fakt że jest to obiekt do remontu bez rozwinięć trudno o poprawną wycenę.	Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa wewnętrzna do całkowitej wymiany - do wyjść z budynków. Instalacje z rur niskoszczupowych lub żeliwnych. Instalacje z izolacją akustyczną. Średnice opisane na rzutach.	03.06.2022
2.S.	2.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Proszę o typy i producenta pomp: - do central - w węźle na rozdzielaczu po stronie ot - w węźle na rozdzielaczu po stronie co	W zakresie pomp do central wentylacyjnych: proszę o wycenienie standardu producentów firmy Wilo. Parametry pomp zostaną uzupełnione. W zakresie węzła: prosimy o wycenę węzła wg przekazanej dokumentacji. Projekt obecnie jest w uzgodnieniu z operatorem firmą Tauron. Uzgodniony projekt zostanie przekazany Wykonawcy.	03.06.2022
3.S.	3.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Prosimy o podanie typów silowników do zaworów AB-QM	Zaworyysterowane z automatyki central wentylacyjnych sygnałem 0-10V, typ silownika np. AME (uzależniony od średnicy).	03.06.2022
4.S.	4.	27.05.2022		INSTALACJA GRZEWCZA: Prosimy o potwierdzenie iż grzejniki będą w kolorze białym lub proszę o podanie koloru RAL	Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z innymi opracowaniami branżowymi, np. branża architektury wnętrz określa kolory grzejników. PURMO KOS V KOV 22 KOLOR CZARNY MAT RAL 9005 PURMO HYGIENE KOLOR BIAŁY MAT RAL 9016 PURMO JAVA KOLOR CZARNY MAT RAL 9005 VOGEL&NOOT CNXX - toalety publiczne na poziomie parter i piwnica, gdzie zostały dobrane grzejniki z gładkim frontem grzejnika (bez tego falowania) oraz kolor RAL 9005 mat. W pozostałych pomieszczeniach technicznych kolor biały.	03.06.2022
5.S.	5.	27.05.2022		WENTYLACJA: Prosimy o przesłanie specyfikacji / zestawienia elementów i urządzeń wentylacyjnych (typ, producent elementów nawiewnych, regulacyjnych itd.)	Uaktualnione zestawienia podstawowych elementów zostano przekazane w dokumentacji. Producent elementów nawiewnych, regulacyjnych: LINDAB, LOXIMIDE, TROX, SMAY, itp.)	03.06.2022/13.06.2022
6.S.	6.	27.05.2022		WENTYLACJA: Prosimy o przesłanie przekrojów instalacji wentylacji.	Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekroi. Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach produkcyjnych, opisie technicznym.	03.06.2022/13.06.2022
7.S.	7.	27.05.2022		Prosimy o przesłanie tabeli cen jednostkowych - tabeli ofertowej	Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZK - Formularz Ofertowy	03.06.2022
8.S.	8.	27.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: Proszę o przekazanie wytycznych dotyczących doboru zestawów hydroforowych: na wodę bytową oraz hydrantową.	W dokumentacji przekazano doboru zestawów oraz pkt pracy. np. rysunek HKA-PW-IS-SCH-224-	03.06.2022/13.06.2022
9.S.	9.	27.05.2022		URZĄDZENIA Proszę o informację jaki należy uwzględnić okres gwarancji i przeglądów na urządzenia.	Zgodnie z Umową, załącznik 2, art. 3. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z SWZ pkt. 7 jako kryterium oceny oferty jest również okres gwarancji.	03.06.2022
10.S.	10.	27.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: Prosimy o informację czy rurociągi wody zimnej i ciepłej będą również wymieniane w pokojach hotelowych	Tak są wymieniane. Ze względu na czytelność rysunków w dokumentacji rozrysowano typowy pokój hotelowy. Zostanie uzupełnione.	03.06.2022
11.S.	11.	31.05.2022		INSTALACJA WODOCIĄGOWA: proszę o informację którym schematem należy kierować się przy zliczaniu armatury dla wody bytowej i hydrantowej. Mamy rysunki „Schemat wody hydrantowej”, który pokrywa się z aktualnym rzutem (chodzi o konkretne miejsce przy zbiorniku z zestawem hydroforowym) ale jest też rysunek o nazwie „Schemat zbiorników” na którym jest zupełnie inna armatura, o innych średnicach i innym rozdziale. Rurociągi z tego rysunku nie pokrywają się z rzutem. Na tym schemacie jest również znacznie więcej armatury. Prosimy o informację czy w zakresie wykonywanych robót będzie montaż nowych zestawów wodomierzowych. Jeśli tak to prosimy o podanie wytycznych doboru wodomierzy.	Wykonać według schematu zasilania HKA-PW-IS-SCH-224-04 , schemat hydrantów zaktualizowany.	03.06.2022/13.06.2022
12.S.	12.	31.05.2022		INSTALACJE GRZEWCZE Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu JAVA Proszę o podanie typu głowicy do grzejników typu CNPM Proszę o podanie typu głowicy do grzejników KOVProszę o podanie typu głowicy do grzejników typu H Czy zawory kulowe pod pionami mają być z zaworem spustowym czy bez ? Czy demontaż inst grzewczych przyjmujemy zgodnie z otrzymanym przedmiarem czy jest projekt do demontaży ? Proszę o zamieszczenie. Czy kasyno jest poza zakresem wyceny ? Brak projektu.	Typy głowic: szczegółowy dobór modeli na etapie realizacji. Zawory kulowe pod pionami z zaworem spustowym, Demontaż instalacji należy wykonać zgodnie z rysunkami z stanu istniejącego - wymieniamy wszystkie instalacje (poza strefa kasyna). Dobór głowic: Dla grzejników dekoracyjnych głowice typu RAX : - dla grzejnika czarnego RAL 9005 -model Sort -dla grzejnika białego RAL 9016- model Hvid, RAL 9016 Dla pozostałych typów grzejników białych RAL 910- głowice termostaatyczne typu RAW model RAW 5115	03.06.2022/13.06.2022
13.S.	13.	31.05.2022		KANALIZACJA Proszę o informację czy należy wyceniać biały montaż przy saunach poz -1, łazienki przy salach konferencyjnych poz -1, szatnie przy kuchniach poz. 0	Należy uwzględnić wycenę białego montażu w wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowywanych w dokumentacji projektowej.	03.06.2022
14.S.	14.	31.05.2022		KANALIZACJA Proszę o podanie typów wpustów: - wpust w łazience przy pisuarze – poz. -1 - wpust pom serwis bankietowy – poz. -1 - wpust pom mycie wózków , czy w pom tym jest również odwodnienie liniowe? - jeżeli tak proszę o podanie typu i di. – poz. -1 - wpust pom zmywalni – poz. -1 - proszę o podanie typów odwodnień i wpustów na poz. O - Proszę o podanie typów wpustów dla kanalizacji deszczowej.	Dobór konkretnych modeli wpustów przewidujemy na etapie realizacji. Odpływ brodzikowy dla pokoi hotelowych: Dla pokoi przyjęty został odpływ brodzikowy płaski NewEco, Poolspa, PD5000165, seria: Spare Parts Wpusty: odwodnienie punktowe - dla wpustu zlokalizowanego w toalecie męskiej na kondygnacji -1 (toalety dla kawiarni i sal konferencyjnych) oraz dla wpustu w toalecie męskiej na kondygnacji 0 (toalety dla restauracji) - model hi90pr-3020 - dla pozostałych wpustów - wpusty-standard- Capricorn 11-2017 odwodnienie liniowe (patio) - odwodnienie szczelinowe ACO SlotDrain VX100 Single	03.06.2022/13.06.2022
15.S.	15.	31.05.2022		WENTYLACJA: - proszę o podanie wymiarów wyrzutni - czy osprzęt ma być wyceniony w kolorze standardowym RAL ? Jeśli nie proszę o wytyczne. - Czerpnie i wyrzutnie mają być malowane czy stal ocynk ? Jeśli malowane to na jaki kolor ?	DLA WYRZUTNI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA: WYRZUTNIA 500x1000mm DLA CWN DS01, WYRZUTNIA 1000x1000mm DLA CNW K01. WYRZUTNIE, CZERPNI KOLOR RAL 7016 GRAFIT. DO POTWIERDZENIA PRZY REALIZACJI ELEWACJI BUDYNKU.	03.06.2022

16.S.	16.	03.06.2022	SANITARNE: zestawienia materiałów, przedmiary i rysunki różną się między sobą. Według którego dokumentu należy zrobić kalkulację?	Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo. W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu kosztorysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza). Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane. Oferent może zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi.	13.06.2022
17.S.	17.	03.06.2022	Czy wyłączenie z zakresu szkoły tańca, dotyczy także instalacji?	Tak. W zakresie GW przyłącza (wodociągowe, ciepłownicze), króćce wentylacyjne z zaworami CAV, dostawa i montaż centrali. Zgodnie z dokumetacją.	13.06.2022
18.S.	18.	03.06.2022	WENTYLACJA: proszę o uzupełnienie przedmiarów wentylacji mechanicznej o brakujące wentylatory dachowe na wentylacji bytowej. - proszę o udostępnienie listy części dla instalacji wentylacji mechanicznej	Aktualizacje i uzupełnienie przedmiarów, dopasowana do trzeciej rewizji projektu instalacji sanitarnych zostaną przekazane odrębną korespondencją.	13.06.2022
19.S.	19.	06.06.2022	W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane nawilżacze parowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy nawilżacze parowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?	Tak, wchodzą w zakres projektu. Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo. W wycenie należy uwzględnić wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu kosztorysowym należy je uzupełnić (na końcu arkusza). Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości w niej podane. Oferent może zmieniać ilości podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikających z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi.	13.06.2022
20.S.	20.	06.06.2022	W projekcie wykonawczym instalacji wentylacji są zaprojektowane wentylatory dachowe, natomiast w udostępnionych przedmiarach robót ich nie ma. Czy wentylatory dachowe będą wchodzić w zakres wykonania instalacji wentylacji ?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
21.S.	21.	06.06.2022	Na rysunkach wentylacji pożarowej występują kanały w klasie EIS120, kratki oddymiające i inny osprzęt, natomiast w przedmiarze wentylacji pożarowej są tylko wentylatory, izolacja i płaszcz. Czy w zakresie oferty będzie wchodziło wykonanie kompletnej instalacji wentylacji pożarowej?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
22.S.	22.	06.06.2022	W opisie technicznym instalacji wentylacji jest napisane, że przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku mają być zaizolowane wełną gr.80mm i zabezpieczone płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast w udostępnionym przedmiarze robót nie ma takich pozycji. Czy można modyfikować i zmieniać przedmiary robót ?	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
23.S.	23.	06.06.2022	W udostępnionej dokumentacji instalacji wentylacji jest zestawienie klap pożarowych i według tych zestawień jest kilkadziesiąt klap przeciwpożarowych. Natomiast udostępniony przedmiar zawiera tylko 36 szt. klap ppoż.	Tak jak odpowiedź na pytanie nr 19.S	13.06.2022
24.S.	24.	06.06.2022	Czy udostępniony przedmiar jest zakresem do wykonania dla jakiegoś etapu prac ? (np. tylko jakiegoś wyodrębnionego fragmentu budynku?)	Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami projektowymi - uzupełnienie przedmiarów nastąpi odrębną korespondencją.	13.06.2022
25.S.	25.	06.06.2022	Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji.	Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach producentów, opisie technicznym. Kosztorysy, przedmiary zostaną uzupełnione i zaktualizowane w związku z wydanymi rewizjami.	13.06.2022
26.S.	26.	06.06.2022	Prosimy o udostępnienie przekrojów instalacji wentylacji.	Na etapie dokumentacji wykonawczej nie sporządzono przekrojów. Elementy systemów i zakres są pokazane na rysunkach, zestawieniach materiałowych, doborach producentów, opisie technicznym.	13.06.2022
27.S.	27.	06.06.2022	Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji kanalizacji.	W projekcie wykonawczym nie wykonano rozwinięcia kanalizacji. Wszystkie niezbędne elementy wynikają i są opisane na rzutach.	13.06.2022
		06.06.2022	Czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji podposadzkowych?	Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie instalacji podposadzkowych na poziomie -1.	13.06.2022
		06.06.2022	Czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie instalacji kanalizacji tłuszczonej ?	Tak, zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie jest wykonanie instalacji nadposadzkowych na poziomie 0 strefa kuchni i baru oraz pod stopowych na poziomie -1 (również w obszarze szkoły tańca). Projekt zakłada utrzymanie istniejącego separatora tłuszczu.	13.06.2022
		06.06.2022	Proszę o wyjaśnienie, jak mają być wykonane pion-y instalacji oddymiających i napowietrzających? Według projektu architektury szachty oddymiające i napowietrzające mają być wykonane jako ściany murowane gr.12cm z wewnętrznym wykończeniem izolacją typu CONLIT PLUS. Natomiast według projektu instalacji wentylacji pożarowej w szachtach oddymiających i napowietrzających należy zastosować przewody z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji przeciwpożarowej. (w niektórych przypadkach zaprojektowane kanały wentylacyjne są większe niż wymiary szachtów na architekturze).	Obecne rozwiązanie przewiduje wykonanie pionów jako przewodów wentylacyjnych z izolacją przeciwpożarową oraz obudową w postaci ścian murowanych. Można zaproponować optymalizację przyjętych rozwiązań, każda z propozycji będzie wymagała zgody/opinii projektantów jak i rzeczoznawców ppoż opiniujących projekt.	13.06.2022
		06.06.2022	Czy projekt wykonawczy branży sanitarnej i HVAC jest po stronie oferenta? Pytanie to kierujemy z uwagi na braki w dokumentacji szczegółowych specyfikacji, przekrojów instalacji, rozwinięć instalacji.	Przekazany projekt wykonawczy instalacji sanitarnych do ofertowania i realizacji. W zakresie Wykonawcy należy wykonać projekt warsztatowy. Ewentualne uzupełnienie / wyjaśnienie projektów wykonawczych na etapie realizacji budowy, w trakcie nadzorów autorskich.	13.06.2022
		08.06.2022	Prosimy o wskazanie pomieszczenia, w którym będą zlokalizowane rozdzielnice FPS1 i FPS2?	Rozdzielnicę FPS1 proszę zlokalizować w pomieszczeniu -1/68a Went Ppoż, natomiast rozdzielnicę FPS2 w pomieszczeniu -1/32a Went ppoż. Szafy będą pokazane na rysunku: HKA-PW-IS-01-92_04 Silowniki do zaworów na rysunku: HKA-PW-IS-SCH-221_04	13.06.2022

Branża elektryczna - sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne (elektryczna, oświetleniowa, odgromowa, komputerowa, monitoringu i kontroli dostępu, teletechniczna)

Nr	L.p	Data	Rysunek / Dokument	Oferent - pytanie	Odpowiedź	Data opublikowania odpowiedzi
1.E.	1.	20.05.2022		Zwracamy się z prośbą o przekazanie rysunków z zakresu E&T. Z listy rysunków, jakie powinny być dostępne jest tylko HKA-PW-IE-SCH-420-01.	Zostanie udostępniona w możliwie najszyszym terminie.	25.05.2022
2.E.	2.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie projekty branżowe zostały zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. ppoż a w szczególności zagospodarowanie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wyłączniki ppoż, instalacja oddymniai, instalacja SAP i DSO, instalacja oddymiania, scenariusza rozwoju pożaru.	Projekty zostały uzgodnione z rzeczoznacą PPOŻ. Projekty w wersji papierowej zostaną opatrzone stosownym uzgodnieniem.	03.06.2022
3.E.	3.	26.05.2022		Brak możliwości otwarcia projektu w DWG. Prosimy o przesłanie wersji umożliwiającej otwarcie.	Zostanie udostępniony nowy katalog z całością opracowania. Do 01.06.2022 zostanie uzupełnione.	03.06.2022
4.E.	4.	26.05.2022		Brak matrycy sterowań urządzeń biorących udział w czasie pożaru. Prosimy o uzupełnienie. Matryca sterowań powinna być iuzgodniona z rzeczoznawcą ds.. Ppoż. Prosimy o uzupełnienie.	Matryca zostanie opracowana na etapie realizacji, nadzoru. Nie ma to wpływu na wycenę prac.	03.06.2022
5.E.	5.	26.05.2022		Brak projektu układu pomiarowego uzgodnionego z gestorem sieci czyli firmą Tauron Dystrybucja. Prosimy o uzupełnienie.	Projekt układów pomiarowych z przyczyn formalnych jest w trakcie uzgadniania. Zostanie przekazany firmie, która wygra przetarg. Nie ma to wpływu na wycenę prac.	03.06.2022
6.E.	6.	26.05.2022		Prosimy o podanie prawidłowej liczby telewizorów. Zgodnie z zestawieniem materiałów wskazano 170 szt natomiast zgodnie z schematem blokowym instalacji TV jest to 190 szt. Prosimy również o dokładne określenie ilości z podziałem na rozmiar TV z uwagi na rozbieżność pomiędzy zestawieniem gdzie jest to 43" a opisem gdzie mowa o 49" i 55".	Ilość telewizorów zgodnie z projektem wnetrż tj. 190 szt. W rozmiarze 55". Wskazany został następujący model przez francyzodawcę: Hotel-TV HT690U	03.06.2022
7.E.	7.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż umowa przyłącznielowa z Tauron została podpisana i terminy etapów tj Etap1 - 30.11.2022 i Etap 2 -30.11.2023 są w niej obowiązujące.	Umowa została podpisana 17.03.2022 r., należy więc założyć, że podane w niej terminy są obowiązujące.	03.06.2022
8.E.	8.	26.05.2022		W PZT brak lokalizacji stacji ładowania pojazdów wraz z określeniem źródła i rodzaju zasilania. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek PZT został skorygowany o ładowarki aut elektrycznych, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
9.E.	9.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic ładowania pojazdów TŁad. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek TŁad został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. Do 01.06.2022 r. zostanie uzupełnione.	03.06.2022
10.E.	10.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TWent5. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Twent5 - rysunek nr 964	03.06.2022
11.E.	11.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TVRF. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Tvrf -rysunek nr 965	03.06.2022
12.E.	12.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TPA11. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek TPA1.1 został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
13.E.	13.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TPAR1.2. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Tpar1.2 - rysunek nr 937	03.06.2022
14.E.	14.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TZEW. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek Tzew został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji. 2022.06.03 - udostępniono projekt instalacji elektrycznych.	03.06.2022
15.E.	15.	26.05.2022		Brak schematu rozdzielnic TWent2. Prosimy o uzupełnienie.	W dokumentacji jest zawarty schemat Twent2 - rysunek nr 963	03.06.2022
16.E.	16.	26.05.2022		W opisie technicznym brzozy sanitarnej dla rur CT oraz kanalizacji deszczowej mowa o zabezpieczeniu ich kablami grzejnymi. Brak projektu w zakresie zasilania i sterowania oraz przedmiarów dla tego rozwiązania. Prosimy o uzupełnienie.	Należy przewidzieć kable grzewcze samoregulacyjne z czujką tempertaury zgodnie z projektem instalacji sanitarnej dla rur CT	03.06.2022
17.E.	17.	26.05.2022		Konieczność utrzymania istniejącej centrali ppoż firmy Polon-Alfa obsługującej kasyno i hotel wykucza możliwość zabudowy nowoe projektowanej centrali pożarowej firmy Bosch i jej zsielowania. W naszej opinii konieczne jest zastosowanie w projekcie wykonawczym centrali firmy Polon-Alfa co wymaga przeprojektowania i ponownego zatwierdzenia przez rzeczoznawcę ds ppoż. Drugim rozwiązaniem jest odczyt tylko zbiorczego sygnału bez żadnej informacji co sie np. pali i w jakim miejscu, bez możliwości kasowania jak i wysyłki do PSP. Prosimy o stanowisko Inwestora w tej sprawie.	Uwaga niezasadna - Kasyno obsługuje centrala pożarowa Bosch FPA1200. Hotel obsługuje stara analogowa centrala PLON ALFA TELSAP 2100. W hotelu projekt przewiduje nowy system Bosch, który będzie można połączyć z wykonanym już systemem kasyna.	03.06.2022
18.E.	18.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż system hotelowy do obsługi/rezerwacji pokoi, płatności, baru, restauracji itp. jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej, zestawień i wytycznych technicznych umożliwiających jego wycenę.	Należy przewidzieć system w standardzie dla hotelu kategoryzacji 4*	03.06.2022
19.E.	19.	26.05.2022		Z uwagi na występujące na dachu maszty telekomunikacyjne prosimy o przekazanie warunków postawionych przez ich właściciela/gestora sieci oraz ustalonego możliwego harmonogramu prac wyłączeń z uwagi na konieczność wykonania prac budowlanych i instalacyjnych na dachu. Prosimy również o potwierdzenie że relokacja, podłączenie masztów i ich przełączenie jest w zakresie właściciela/gestora sieci masztów.	Projekt został wykonany na podstawie przekazanej dokumentacji przebudowy infrastruktury teletechnicznej i skoordynowany z firmą Orange.	03.06.2022
20.E.	20.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż tablica Torange usytuowana na dachu jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie uzgodnień z gestorem sieci oraz odpowiedniej dokumentacji wykonawczej wraz z lokalizacją, zestawieniem i wytycznymi technicznymi umożliwiającymi wycenę tego zakresu.	Tablica Orange jest poza zakresem prac projektowych (w projekcie przewidziano wyłącznie zasilenie tej tablicy w uzgodnieniu z projektantem z ramienia Orange).	03.06.2022
21.E.	21.	26.05.2022		Prosimy o potwierdzenie, iż centrala telefoniczna jest po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej, zestawień i wytycznych technicznych umożliwiającymi jego wycenę.	Należy przewidzieć centralę telefioiczną obsługującą minimum 300 numerów	03.06.2022
22.E.	22.	26.05.2022		Brak w projekcie SSP doboru central oddymiających wraz z doбором słowników klap oddymiających. Dodatkowo brak obliczeń i doboru powierzchni czynnej klapy oddymiającej .Prosimy o uzupełnienie.	W budynku zaprojektowany jest system podciśnienia, nie ma zatem central oddymiających ani klap oddymiających – ich rolę spełniają rozdzielnie elektryczne, które sterują wentylatorami oraz centrale Mercora Omega Pro sterujące silownikami krat/drzwi/okien (rys. HKA-PW-IE-SCH-421-02). Na klatkach schodowych jest zastosowany system napowietrzania klatek schodowych zamiast tradycyjnego oddymiania. Dobór rozdzielnic w udostępnionej dokumentacji. (otrzymane od branży sanitarnej).	03.06.2022
23.E.	23.	26.05.2022		Prosimy o uzupełnienie uzgodnień i warunków przepięcia zaiła dla paczkomatów,kasyna, jubileria i szkoły tańca.	Podane podmioty i ich urządzenia są (i będą) zasilane z rozdzielni głównej hotelu na zasadzie zabezpieczenia/podlicznik energii elektrycznej. Moc, wartość zabezpieczeń została uzgodniona z działem technicznym hotelu, a nie bezpośrednio z TAURONEM.	03.06.2022
24.E.	24.	26.05.2022		Brak określonego parametru jak pojemność zbiornika paliwa dla agregatu prądowórczego a tym samym wymagany czas działania pod pełnym obciążeniem. Prosimy o uzupełnienie	Taka informacja jest podana w DTR agregatu prądowórczego, która jest zawarta w dokumentacji jako przykład standardu do zachowania przez Oferenta.	03.06.2022

25.E.	25.	26.05.2022	Brak inwentaryzacji istniejących instalacji. Z uwagi na konieczność etapowania prac oraz utrzymania pracy: hotelu, kasyna, szkoły tańca, jubilera, paczkomatów, masztów telekomunikacyjnych konieczne jest wyznaczenie i udostępnienie osoby ze strony Inwestora, która będzie posiadała odpowiednią wiedzę umożliwiającą bezpieczne i bezproblemowe dokonanie przełączeń i wylaczeń instalacji pod jej nadzorem. Prosimy o potwierdzenie, że taka osoba będzie udostępniona ze strony Inwestora na czas realizacji.	Inwentaryzacja została dołączona do Dokumentacji udostępnianej po podpisaniu przez Oferenta Oświadczenia o poufności - zał nr 12	03.06.2022
26.E.	26.	26.05.2022	Brak dokumentacji w zakresie rozdzielnic SN hotelu dla zasilania podstawowego i rezerwowego. Prosimy o potwierdzenie, iż rozdzielnice SN są po za zakresem prac objętych umową. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie projektu	Rozdzielnice SN wchodzą w zakres prac. Schemat rozdzielnic jest pokazany w projekcie. Bardziej szczegółowy projekt rozdzielnic został uzupełniony w dokumentacji, znajdzie się w nowym wydaniu.	03.06.2022
27.E.	27.	26.05.2022	Brak projektu rozdzielnic pokoi TP. Prosimy o uzupełnienie.	Rysunek TP został uzupełniony, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.	03.06.2022
28.E.	28.	26.05.2022	Brak projektu centralnej baterii - HKA-PW-IE-SCH-990-01. Prosimy o uzupełnienie.	Uwaga niezasadna - Schemat centralnej baterii jest w dokumentacji.	03.06.2022
29.E.	29.	26.05.2022	Brak projektu sterowania DALI - HKA-PW-IE-SCH-991-01. Prosimy o uzupełnienie.	Uwaga niezasadna - Schemat sterowania DALI jest w dokumentacji.	03.06.2022
30.E.	30.	26.05.2022	Brak zasilających dla central gaszenia gazem w pomieszczeniach: 1/66, 1/65 i 1/53. Prosimy o uzupełnienie	Projekt został uzupełniony o wypusty zasilania dla central gaszenia gazem, znajdzie się w nowym wydaniu dokumentacji.	03.06.2022
31.E.	31.	26.05.2022	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie konieczności zabudowy kontaktowników okien pokojowych i ich podłączenia do instalacji BMS w odniesieniu do zaprojektowanych w branży architektonicznej nieotwieranych okien pokojowych.	Należy przyjąć lokalizację podłączenia BMS do okien upustowych zgodnie z projektem architektury.	03.06.2022
32.E.	32.	27.05.2022	Prosimy o informację czy dolny fragment rzutu piętro -1 wraz z przekrojami (szczegółami) jest to kanał kablowy?	Tak. To jest betonowy kanał kablowy w posadzce poziomu -1. Szczegóły kanału kablowego są w branży architektonicznej.	03.06.2022
33.E.	33.	27.05.2022	Czy poziom techniczny to właśnie kanał betonowy?	Poziom techniczny to kondygnacja techniczna (o wysokości 1,7m) pomiędzy parterem, a piętrem 1.	03.06.2022
34.E.	34.	27.05.2022	Prosimy o potwierdzenie, że mocowanie należy przyjąć do stropu betonowego na prętach i poprzeczce z ceownika tras kablowych?	Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych.	03.06.2022
35.E.	35.	27.05.2022	Jakie mocowanie należy przyjąć w kanale betonowym? Czy to będzie na wysięgnikach do ściany czy inne rozwiązanie? Widać na szczegółowym rysunku „D” koryta obrócone.	Należy zastosować systemowe rozwiązania producenta do mocowania tras kablowych poziomych lub pionowych. Dopuszczamy montaż w kanale kablowym tras na konstrukcji stalowej.	03.06.2022
36.E.	36.	27.05.2022	Czy na dachu można zaproponować system zewnętrzny ciężki, koryto o oznaczeniu KZP?	Tak, należy zastosować system zewnętrzny ciężki.	03.06.2022
37.E.	37.	27.05.2022	Prosimy wskazać Preferowanego Dostawcę osprzętu elektrycznego (łączniki, gniazda, itd.).	Kontakt SIMON.	03.06.2022/13.06.2022
38.E.	38.	27.05.2022	Czy złącze kablowe SN jest już wykonane?	Nie jest wykonane, jest w fazie projektu (projekt i wykonanie w zakresie Tauron), będzie ono usytuowane na działce Inwestora.	03.06.2022
39.E.	39.	27.05.2022	Kto zapewnia zasilanie na czas przebudowy SN? Czy były prowadzone już rozmowy z Tauronem? Podpisano porozumienie w tej kwestii?	Zasilanie na czas przebudowy stacji transformatorowej zapewnia wykonawca (w przedmiarze robót jest pozycja tymczasowej stacji transformatorowej, oraz tymczasowej rozdzielni głównej)	03.06.2022